

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองม้าไปบ้านตากำ รหัสสายทาง สร.ถ.152-10

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคา โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เมื่อวันที่ เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานทาง	182,920.00	1.3624	249,210.21	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375		หักเงินผลงาน 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			252,210.21	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ปัดบยอด)			252,000.00	บาท
ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณรงค์ เครือศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายรวัย สริมงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางเรืองรอง อรุณวรรณนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตมีย์ อำเภอตำบองวิบูลย์ จังหวัดสุรินทร์
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลาดสายบ้านหนองบัวไปบ้านท่ากำรหัดสายทาง ตร.ถ.152-10
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินลาดไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลเตมีย์ อำเภอตำบองวิบูลย์ จังหวัดสุรินทร์
 ประมาณราคา โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตมีย์ เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

0

1.) ข้อมูลทั่วไป

คิวการจราจร 4 เมตร ระยะทาง 1000 เมตร ลงใต้ทางหินลาด 0.00 .ม.
 ป้ายโครงการ 1 ชุด

2.) ข้อมูลวัสดุ

1.1 หินผสมคอนกรีต	โรงโม่หินเทพศิลา อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์				
ค่าวัสดุจากแหล่ง	755.00 บาท/ลบ.ม. ระยะทางขนส่ง ประมาณ				70 กม.
2.2 ทรายหยาบ	ท่าชุมสรรพกิจ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์				
ค่าวัสดุจากแหล่ง	494.00 บาท/ลบ.ม. ระยะทางขนส่ง ประมาณ				40 กม.
2.3 ปูนซีเมนต์ผสมคอนกรีต	ราคาซื้อขายที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์				
ค่าวัสดุ	2,282.00 บาท/ตัน ระยะทางขนส่ง ประมาณ				55 กม.
2.4 เหล็กเส้น Ø 15 มม.	ราคาซื้อขายที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์				
Ø 15 มม. ค่าวัสดุ	17,148.00 บาท/ตัน ระยะทางขนส่ง ประมาณ				55 กม.
2.5 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ราคาซื้อขายที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์				
ค่าวัสดุ	14.00 บาท/ตารางเมตร ระยะทางขนส่ง ประมาณ				55 กม.
2.6 หินคลุก	โรงโม่หินเทพศิลา อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์				
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หลวม)	625.00 บาท/ลบ.ม. ระยะทางขนส่ง ประมาณ				70 กม.
2.7 ลูกกรัง	จากที่ดินเอกชน				
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หลวม)	192 บาท/ลบ.ม. ระยะทางขนส่ง ประมาณ				20 กม.

ข้อมูลค่าขนส่ง

ที่	รายการ	ราคา	ระยะทาง	ราคาน้ำมัน	ค่าชุดตัก	ราคาขนส่ง	ยุบ/ขยาย	ค่าเสื่อมราคา	หมายเหตุ
1	หิน	610.00	70.00	27.00 30.99	12.96	145.00	1.00	755.00	รถพ่วงพ่วง
2	ทราย	411.00	40.00	27.67 27.00-27.99	12.96	83.00	1.00	494.00	รถพ่วงพ่วง
3	ปูนซีเมนต์	2,168.00	55.00		12.96	114.00	1.00	2,282.00	สิบล้อ
4	เหล็กเส้น RB 15	17034	55.00		12.96	114.00	1.00	17,148.00	สิบล้อ
5	เหล็กดัดเกรง	14.00	55.00		12.96	114.00	1.00	14.00	สิบล้อ
6	หินคลุก	480.00	70.00		12.96	145.00	1.00	625.00	รถพ่วงพ่วง
7	ดูรัง	150.00	20.00		12.96	42.00	1.00	192.00	รถพ่วงพ่วง